

NO.	DIVISI	KODE	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
a	b	c	d	e	f	g	h = (e x g)
			Gedung Jalan Pahlawan				
I		1.	PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK				
		1.1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
		1.1.4.2	Pasangan 1 m' bouwplank	8,00	m'		
II		2	PEKERJAAN RANGKA ATAP				
		Is	Pemasangan 1 m2 Rangka Hollow 40x40x1,2 mm kombinasi 40x20x1,2 mm dan siku 40x40x4 mm denga	93,98	m2		
III		3	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
		3.1.3	Penutup Atap Lainnya				
		3.1.3.5	Pemasangan 1 m2 atap UPVC	114,98	m2		
IV		3.3.	PEKERJAAN AKSESORIS ATAP				
		Is	PerbaikanTalang datar/jurai seng lebar 90cm	15,00	m'		
		3.3.2	Pemasangan 1 m' talang ½ lingkaran D-15 cm seng plat BJLS 30	25,40	m'		
V		3.8	PEKERJAAN PENGECATAN DAN PELITURAN				
		3.8.11	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama				
		3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 tembok lama Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	57,30	m2		
		3.8.11.2	Pengecatan 1 m2 tembok lama Ekterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	137,31	m2		
		3.8.4	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	76,16	m2		
VI		3.11	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
		3.11.1	Pintu				
		3.11.1.5	Pemasangan 1 m2 pintu kaca Tebal 12 mm rangka aluminium	9,41	m2		
		3.11.1.5	Pemasangan 1 m2 pintu kaca Tebal 6 mm rangka aluminium	11,52	m2		
		3.11.1.18	Pemasangan 1 buah Pintu uPVC lebar 80 cm lengkap dengan aksesoris	1,52	m2		
		3.5.2.6	Pemasangan 1 m' list plafon gypsum	4,00	m'		
VII		3.11.1.5	PEKERJAAN LAIN LAIN				
		Is	Pembuatan Backdrop	15,00	m2		
		3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding keramik uk. 20x20 cm (1SP : 2PP)	15,00	m2		
		3.18.3.1	Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock	3,00	m2		
		Is	Pemasangan 1 buah roster cor	4,00	unit		
		Is	Pemasangan Plavon PVC	28,08	m2		
		Is	Pemasangan Peneutup ACP dengan Rangka holo	6,24	m2		
			TOTAL				