

HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)

KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN

Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Ruang Loby, Teras, Tempat Parkir Roda 2, dan Kamar Mandi

LOKASI
TAHUN ANGGARAN

:BPKPD Kabupaten Kebumen
: 2026

NO.	DIVISI	KODE	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
a	b	c	d	e	f	g	h = (e x g)
			Gedung Jalan Pahlawan				
I		1.	PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK				
		1.1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
		1.1.4.2	Pasangan 1 m' bouwplank	8,00	m'	Rp 56.825,00	Rp 454.600,00
II		2	PEKERJAAN RANGKA ATAP				
		Is	Pemasangan 1 m2 Rangka Hollow 40x40x1,2 mm kombinasi 40x20x1,2 mm dan siku 40x40x4 mm denga	93,98	m2	Rp 325.000,00	Rp 30.543.500,00
III		3	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
		3.1.3	Penutup Atap Lainnya				
		3.1.3.5	Pemasangan 1 m2 atap UPVC	114,98	m2	Rp 71.900,00	Rp 8.267.062,00
IV		3.3.	PEKERJAAN AKSESORIS ATAP				
		Is	PerbaikanTalang datar/jurai seng lebar 90cm	15,00	m'	Rp 90.000,00	Rp 1.350.000,00
		3.3.2	Pemasangan 1 m' talang ½ lingkaran D-15 cm seng plat BJLS 30	25,40	m'	Rp 221.400,00	Rp 5.623.560,00
V		3.8	PEKERJAAN PENGECATAN DAN PELITURAN				
		3.8.11	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama				
		3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 tembok lama Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	57,30	m2	Rp 54.000,00	Rp 3.093.930,00
		3.8.11.2	Pengecatan 1 m2 tembok lama Ekterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	137,31	m2	Rp 56.400,00	Rp 7.744.396,80
		3.8.4	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	76,16	m2	Rp 47.000,00	Rp 3.579.520,00
VI		3.11	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
		3.11.1	Pintu				
		3.11.1.5	Pemasangan 1 m2 pintu kaca Tebal 12 mm rangka aluminium	9,41	m2	Rp 219.826,20	Rp 2.068.124,89
		3.11.1.5	Pemasangan 1 m2 pintu kaca Tebal 6 mm rangka aluminium	11,52	m2	Rp 237.976,20	Rp 2.741.485,82
		3.11.1.18	Pemasangan 1 buah Pintu uPVC lebar 80 cm lengkap dengan aksesoris	1,52	m2	Rp 1.188.900,00	Rp 1.807.128,00
		3.5.2.6	Pemasangan 1 m' list plafon gypsum	4,00	m'	Rp 25.600,00	Rp 102.400,00

VII		3.11.1.5	PEKERJAAN LAIN LAIN						
		Is	Pembuatan Backdrop	15,00	m2	Rp	1.400.000,00	Rp	21.000.000,00
		3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding keramik uk. 20x20 cm (1SP : 2PP)	15,00	m2	Rp	193.000,00	Rp	2.895.000,00
		3.18.3.1	Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock	3,00	m2	Rp	1.958.800,00	Rp	5.876.400,00
		Is	Pemasangan 1 buah roster cor	4,00	unit	Rp	45.000,00	Rp	180.000,00
		Is	Pemasangan Plavon PVC	28,08	m2	Rp	325.000,00	Rp	9.126.000,00
		Is	Pemasangan Peneutup ACP dengan Rangka hollo	6,24	m2	Rp	250.000,00	Rp	1.560.000,00
			Jumlah Sebelum Pajak					Rp	108.013.107,51
			PPN 11%	11%				Rp	11.881.441,83
			TOTAL					Rp	119.894.549,34



Kebumen, 10 Juni 2026
Kepala BPPKPD Kabupaten Kebumen
Selaku PRKOM

Drs. Adet Andri Susilo M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197405291993031001